

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: IV
Bereich: Straßenunterhaltung
Bearbeitet von: Sabine Bauman

Siegen, 03.01.2022

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Bauausschuss **09.02.2022**

Kurzbezeichnung:

Bauprogramm der Versorgungsträger, des ESi und der Abteilung Straße und Verkehr für das Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen

- nimmt die Bauprogramme der Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie der Abteilung Straße und Verkehr für das Jahr 2022 zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Für das Jahr 2022 haben drei Versorgungsträger, der Entsorgungsbetrieb und die Abteilung 4/1 Baumaßnahmen im Stadtgebiet Siegen angemeldet. Einige geplante Projekte wurden aus dem Vorjahr übernommen, da sie 2021 nicht mehr realisiert werden konnten. Außerdem wurde eine riesige Glasfaserverlegung des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Firma Greenfiber angekündigt.

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Situation konnte auch in diesem Jahr keine Jahresbauprogrammbesprechung in großer Runde durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen der drei Versorgungsträger, des ESi und der Abteilung Straße und Verkehr wurden schriftlich, telefonisch oder in kleinem Rahmen diskutiert.

Das Ergebnis konnten alle Versorgungsunternehmen, der ESi, der Landesbetrieb Straßen NRW sowie verschiedenen Institutionen (z. B. der Kreispolizeibehörde, VWS, dem ZWS) über einen Link downloaden. Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung greifen über das gemeinsame Laufwerk auf die Daten zu.

Die Unterlagen stehen auch für Sie auf Databox als Download unter folgendem Link zur Verfügung (ca. 2,7 GB):

<https://databox.siegen.kommunale.it/#/public/shares-downloads/YzYiculrWDb4m6yGGbMhcBFWQmN790oP>

Leider wurde der Zugriff auf KDZ-Seafile zum 01.01.2022 eingestellt. Aus dem neuen Databox-Programm lässt sich nur eine ZIP-Datei herunterladen. Bitte extrahieren Sie die Daten und speichern die Unterlagen in der vorhandenen Struktur ab, damit alle Hyperlinks problemlos funktionieren. Aufgrund der großen Datenmenge müssen Sie mit einer längeren Downloadzeit rechnen.

In der Excel-Datei „Protokoll Baumaßnahmen 2022“ werden die einzelnen Maßnahmen aufgelistet und näher erläutert. Die Datei ist schreibgeschützt. Sie kann problemlos geöffnet werden, wenn Sie während des Vorgangs das Kästchen „Schreibschutz“ aktivieren. Das Seitenlayout sollte sich nach dem Download nicht verändern, ggf. lässt sich die Ansicht noch einmal anpassen (Querformat, Seitenbreite: 1 Seite).

Sollte es für Sie nicht möglich sein, diesen Download durchzuführen, können Sie die Daten gern auf einem USB-Stick erhalten, den ich Ihnen auf dem Postweg zuschicke. In dem Fall melden Sie sich bitte bei mir.

(Sabine Bauman, Email: s.bauman@siegen.de, Tel.: 0271/404-3443)

Die Excel-Datei ist in sechs Tabellen (Blätter) unterteilt:

Tabelle 1	-	ESi 2022
Tabelle 2	-	Straßenbau Stadt Siegen 2022
Tabelle 3	-	SVB 2022
Tabelle 4	-	Westnetz Strom 2022
Tabelle 5	-	Wasserverband Siegen-Wittgenstein (WVS) 2022
Tabelle 6	-	Veranstaltungen 2022

In den Aufstellungen ist ersichtlich, inwieweit die unterschiedlichen Versorgungsträger von den jeweiligen Arbeiten betroffen sind.

Viele Baumaßnahmen sind mit Übersichtsplänen und Fotos verlinkt.

Um sich die Dateien anschauen zu können, öffnen Sie bitte in dem Excel-Dokument „Protokoll Bauprogramm 2022.xls“ die Tabelle eines Versorgungsträgers oder des Straßenbaus und klicken die jeweiligen Hyperlinks an.

Rückblick 2021:

2021 wurden viele Beteiligungsmaßnahmen mit den Versorgungsträgern und dem ESi, durchgeführt, so dass verschiedene Fahrbahnen und Gehwege kostengünstig saniert werden konnten. Einige Baustellen aus 2020 konnten erst 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden. Andere Maßnahmen haben 2021. angefangen und begleiten uns bis in das Jahr 2022.

Im Spätsommer 2021 wurde mit den Leitungsverlegungen des Wasserverbandes und des ESi, in der „Schlosserstraße“ und der „Gärtnerstraße“ begonnen. Die Arbeiten in diesen beiden Straßen gehören zum nächsten Bauabschnitt „Siegstraße“ und sind inzwischen abgeschlos-

sen. In den Fahrbahnen wurde die Rinnenbahn zum großen Teil erneuert und die Asphalttragschicht auf kompletter Breite eingebaut. Die letzte Decke folgt bei entsprechender Witterung 2022. Die Gehwege wurden im Bereich der Leitungsverlegungen der SVB in Univerbundsteinpflaster neu hergestellt, Bordsteine auf großer Länge erneuert und die Haltebuchten auf der Gehwegfläche in der „Gärtnerstraße“ beseitigt. Aktuell verlegen die SVB neue Leitungen im Gehweg in der „Schmiedestraße“. Auch dieser Gehweg wird im Anschluss in Univerbundsteinpflaster neu hergestellt. 2022 werden die Leitungsverlegungen in der „Austraße“ und „Siegstraße“ fortgesetzt.

Außerdem hat der ESi die umfangreiche Kanalverlegung, einschließlich einer Kabelverlegung von Westnetz, in der „Heidenbergstraße“ weitergeführt und Fahrbahn und Gehweg bis etwa Einfahrt Edeka-Markt fertiggestellt. Aufgrund der schon im Dezember 2020 aufgetretenen Asphalt Schäden zwischen „Bromberger Straße“ und Hausnummer 38 mussten die neu eingebaute bituminöse Tragschicht und das eingebrachte Frostschutz-/Schottermaterial auf der gesamten Länge dieses Abschnittes wieder ausgebaut und die Fläche neu hergestellt werden. Der Fehler lag nicht bei der ausführenden Firma, sondern beim Steinbruch. Der Feinkornanteil im Schottermaterial war zu hoch und die fehlende Kapillarwirkung führte zu den Schäden im Asphalt. In Höhe der Gasstation bestand der Baugrund aus massivem Fels, so dass es insgesamt zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf kam.

Der Straßenbau hat sich aber auch an zahlreichen anderen Baumaßnahmen beteiligt. Im Zuge der Leitungsverlegungen der SVB wurden große Abschnitte der Fahrbahn im „Brunnenweg“ oder die „Flussbergstraße“ im Bereich der Zufahrt zum Schützenhaus instandgesetzt. Außerdem wurden in der „Hainbornstraße“ die alte Busbucht zurückgebaut und der Gehweg zwischen „Untere Dorfstraße“ und „Im Gründelchen“ in Univerbundsteinpflaster neu hergestellt. Auch der nördliche Gehweg in der „Schweriner Straße“ hat eine neue Pflasterdecke erhalten. Um sich an die Gestaltung der Oberflächen in der „Kölner Straße“ anzupassen, hat sich 4/1 entschlossen, bei den Bauarbeiten der SVB in der „Marburger Straße“ und bei der Instandsetzung des Gehweges „Unteres Schloss“ durch die Firma Quast das Pflaster Quinta Ferro der Firma Kann einzubauen. Der Stein kommt dem Sonderprodukt in der „Kölner Straße“ optisch recht nahe, wird aber in Serie produziert, ist deshalb kostengünstiger und kann jederzeit nachbestellt werden. Allerdings ist dieses Format etwa drei Mal so teuer wie Univerbundsteinpflaster und kann nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Es werden nicht alle Beteiligungsmaßnahmen genannt, aber es sollte noch erwähnt werden, dass bereits die gemeinsamen Ausschreibungen mit dem ESi für den „Batterieweg“ und „Im Neuenhof“ vorbereitet wurden. Die Kostenübernahmeerklärung zur Restinstandsetzung der Fahrbahn „Abendröthe“ zwischen der alten „Birlenbacher Straße“ und Hausnummer 21 auf einer Länge von ca. 300 m (einschließlich der Sanierung der Rinnenbahn und zahlreicher Bordsteine) wurde dem ESi im Dezember 2021 übersandt. Die Arbeiten werden von der Firma Hundhausen ausgeführt und sollen Anfang des Jahres beginnen. Die Gehwegsanie rung in der „Hölderlinstraße“ im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung ist ebenfalls beauftragt und wird 2022 fortgeführt.

Baumaßnahmen 2022:

Auch im neuen Jahr sollen durch Beteiligungen an Baumaßnahmen der Versorgungsträger und des ESi wieder möglichst viele Fahrbahn- und Gehwegflächen instandgesetzt werden.

Durch die Sanierung der Restflächen bei Bauarbeiten der Versorgungsträger kann mit geringem Aufwand für viele Jahre die Verkehrssicherheit in den betroffenen Abschnitten gewährleistet werden.

Wenn die vorhandenen Fahrbahnen von Anliegerstraßen geringere Asphaltstärken aufweisen als in der RStO vorgegeben, wird – wie schon in den vergangenen Jahren - auf kompletter Breite ein verminderter Aufbau in Form einer Tragdeckschicht oder eine 2-lagigen Asphaltoberfläche mit 8 cm Asphalttragschicht AC TN und 4 cm Asphaltbeton AC DN eingebaut.

Da der gesamte bituminöse Oberbau aufgenommen, das Planum nachverdichtet und die Tragfähigkeit überprüft wird, entsteht eine beständige homogene Asphaltoberfläche, in die kein Wasser eindringen kann. Diese Vorgehensweise hat sich als äußerst sinnvolle und preiswerte Alternative bewährt.

Die Gehwege im Stadtgebiet weisen oft einen brüchigen Asphaltbelag, defekte Gehwegplatten, beschädigtes altes Betonpflaster und marode Randanlagen auf. Sie können im Zuge von Leitungsverlegungen der SVB kostengünstig saniert und in Univerbundsteinpflaster hergestellt werden. Einige Paletten der aufgenommenen Gehwegplatten und seltene Betonpflasterformate werden bei diesen Arbeiten für Reparaturzwecke gesichert, auf den Bauhof gefahren und dort gelagert.

Nach wie vor erweisen sich bei allen Baumaßnahmen pechhaltiger Straßenaufbruch und kontaminierter Bodenaushub (Schlacken) als hohe Kostenfaktoren. Sie werden häufig vorgefunden, müssen sehr kostenintensiv entsorgt werden und betreffen leider auch die Restflächen außerhalb der Leitungsgräben.

Maßnahmen mit dem ESi, dem Wasserverband sowie große Bauvorhaben der SVB, die aufgrund ihres Leistungsumfangs nicht vom Jahresunternehmer ausgeführt werden können, werden gemeinsam öffentlich ausgeschrieben und die Mengen für den Straßenbau intern kontiert. Die Ausschreibung bei den Versorgungsunternehmen erfolgt unmittelbar nach Fertigstellung der Planung. Die erforderlichen Mengen und Positionen für den Straßenbau werden in gemeinsamen Aufmaßen und Terminen mit den Versorgungsträgern bzw. dem ESi ermittelt und von der Koordinierungsstelle als GAEB-Datei für die Ausschreibung vorbereitet und zur Verfügung gestellt.

Zu diesem Zeitpunkt ergibt sich erst der Kostenanteil für die Stadt Siegen, so dass erst sehr spät eine Mittelfreigabe beantragt werden kann. Die Versorgungsträger haben diese langen Vorlaufzeiten nicht und veröffentlichen die Maßnahme bereits parallel.

Bisher wurden immer Haushaltsmittel für die Beteiligungsmaßnahmen bereitgestellt, auch wenn diese Vorgehensweise aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zwangsläufig zu einer Missachtung der Bewirtschaftungsrichtlinien führt, da die finanziellen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung bei der Stadt Siegen eigentlich noch gar nicht vorliegen.

Die Ausschreibungs-/Vergabeverfahren erfolgen über den Versorgungsträger bzw. den ESi. 4/1-3 wird nach erfolgter Submission über den Mindestbieter informiert und erhält die Auswertung, um eine Kostenübernahmeerklärung abzuschließen.

Die Zuordnung der Kosten bei Großprojekten auf die einzelnen Jahre im Haushaltsansatz der Stadt Siegen passt selten, da die Bauabschnitte nicht analog fertiggestellt und abgerechnet werden. Aufgrund der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit berechnen die Versorgungsträger und der ESi die Kosten jedoch immer zeitlich passend an die Stadt Siegen weiter.

Die meisten Kostenübernahmeerklärungen werden den Siegenger Versorgungsbetrieben ausgestellt und liegen unter der Wertgrenze von netto 30.000 € für freihändige Vergaben an den Hauptauftragnehmer der SVB, die am 11.03.2014 durch den Vergabeausschuss der Stadt Siegen festgelegt wurde.

Westnetz Strom (Nieder- und Mittelspannung) beteiligt sich auf der Grundlage einer internen Kostenvereinbarung zwischen SVB und Westnetz teilweise an den Leitungsverlegungen der Siegenger Versorgungsbetriebe, so dass sich in diesen Fällen der städtische Anteil noch einmal reduziert.

ESi (Tabelle 1):

Folgende Baumaßnahmen wurden vom Entsorgungsbetrieb für 2022 angemeldet:

1	Bürbacher Weg-Siemensstraße (Siegen)	→ Banfer Weg: geschlossene Bauweise; Bürbacher Weg 55.-155 und Bürbacher Weg 98 bis Einmündung Siemensstraße: geschlossene Bauweise; Rathenaustraße: geschlossene Bauweise; Am Galgenberg: offene Bauweise
2	Am Schleifmühlchen (Siegen)	→ Neubau Regenwasserkanal im Zuge des Straßebaus
3	Heeserstraße (Siegen)	→ Kanalverlegung von Am Siegsteg, durch die Bahnunterführung, den Radweg entlang der Sieg bis zur Straße Siegufer
4	Siegstraße/Austraße (Weidenau)	→ 90 m Kanalauswechslung in der Austraße; Erneuerung des Kanals in der Siegstraße zwischen Friedrich-Flender-Platz und Stockweg; Maßnahme mit WVS und Stadt
5	Batterieweg/Känerbergstraße (Weidenau)	→ Kanalauswechslung zwischen Grobe Straße und Kolpingstraße sowie in der Lützowstraße zwischen Batterieweg und Hausnummer 11;
6	Im Neuenhof	→ Kanalauswechslung zwischen den

	(Siegen)	Häusern 20 und 32 bzw. 34 und 56 sowie im Verbindungsweg zwischen Brüderweg und Bürbacher Weg
7	Bergstraße (Geisweid)	→ laufende Maßnahme; Kanalauswechslung im Bereich der Geisweider Straße abgeschlossen
8	Hermann-Klaas-Straße/Freystraße (Siegen)	→ Kanalauswechslung zwischen Leimbachstraße und Freystraße sowie in der Freystraße (komplette Länge)
9	Memeler Straße hinter den Häusern (Siegen)	→ Kanalverlegung auf den Privatgrundstücken
10	Memeler Straße (Siegen)	→ Fortführung der Kanalbaumaßnahme durch die Achenbacher Straße (ab Einmündung Heidenbergstraße), Am Witschert und die komplette Memeler Straße
11	Abendröthe (Birlenbach)	→ geplante Kanalverlegung zwischen der alten Birlenbacher Straße und den Häusern 19/21 sowie Am Nöchel und Verlegung eines Stichkanals zur Olper Straße

1 Bürbacher Weg-Siemensstraße:

Diese geplante Kanalbaumaßnahme wurde schon mehrmals vom Entsorgungsbetrieb angemeldet und soll nun 2022 beginnen. Sie umfasst mehrere Straßen. Im „Banfer Weg“, „Bürbacher Weg 55 bis 155“ und in der „Rathenaustraße“ soll der Kanal in geschlossener Bauweise saniert werden, nur die Hausanschlüsse müssen in offener Bauweise ausgetauscht werden. Im „Bürbacher Weg“ zwischen Hausnummer 98 und Einmündung „Siemensstraße“ sowie „Am Galgenberg“ ist eine offene Bauweise vorgesehen. In Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln, die für die Straßenunterhaltung im neuen Jahr zur Verfügung gestellt werden, wird eine sinnvolle Beteiligung an der Wiederherstellung der öffentlichen Fahrbahnflächen im Bereich der Kanalbauarbeiten angestrebt.

2 Am Schleifmühlchen:

Am Schleifmühlchen müssen im Zuge des Straßenausbaus (Kreisverkehr) nur wenige Meter Regenwasserkanal neu verlegt werden.

3 Heeserstraße (Siegen):

In der „Heeserstraße“ soll im Anschluss an die Kanalverlegung zwischen „Am Siegsteg“ und der Unterführung eine gemeinsame Oberflächenwiederherstellung durchgeführt werden.

Die Fahrbahn ist in diesem Bereich in einem desolaten baulichen Zustand. Der Rad-/Gehweg an der Sieg zwischen „Heeserstraße“ und „Siegufur“ wird im Zuge des Kanalbaus ausgebaut. Vor Baubeginn sind zwei kosten- und zeitintensive Kampfmittelsondierungen in der Böschung des Radweges erforderlich. Diese Leistungen werden zurzeit vom Ingenieurbüro Bauplan für den Entsorgungsbetrieb ausgeschrieben.

4 Siegstraße/Austraße (Weidenau):

Im Februar 2022 sollen die Kanalbauarbeiten in der „Austraße“ beginnen. Es werden 90 m Betonrohre DN 400 von der „Gärtnerstraße“ bis Hausnummer 39 verlegt. Im Anschluss wird die Fahrbahnbefestigung bergseitig der Kanaltrasse komplett aufgenommen, der Leitungsgaben von Westnetz Gas auf der Talseite muss nur gefräst werden. Außerdem wird die Asphaltbetondecke zwischen „Gärtnerstraße“ und „Albertstraße“ abgefräst. Anschließend wird auf der gesamten Länge zwischen „Albertstraße“ und Hausnummer 39 eine neue Deckschicht aufgebracht. In dem schon seit Jahren besonders desolaten Abschnitt zwischen „Albertstraße“ und „Engsbachstraße“ finden keine Leitungsverlegungen statt. Durch die Nutzung als Umleitungsstrecke hat die Fahrbahn in diesem Bereich in den letzten Jahren zusätzlich gelitten. Um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten, soll die bituminöse Befestigung zwischen „Engsbachstraße“ und „Albertstraße“ einlagig in Tragdeckschicht neu hergestellt werden.

In der „Siegstraße“ wird der Kanal vom „Friedrich-Flender-Platz“ bis zum „Stockweg“ ausgetauscht. Die Arbeiten finden parallel zu den Leitungsverlegungen des Wasserverbandes statt. Auch in der „Siegstraße“ ist eine Sanierung der Fahrbahn vorgesehen. Zwischen „Gärtnersstraße“ und HTS-Rampe wird die Stadt Siegen ohne Beteiligung der Versorgungsträger die Asphaltbefestigung 3-lagig erneuern, die Flächen von der „Gärtnerstraße“ bis zum „Friedrich-Flender-Platz“ werden zwischen Wasserverband, ESi und 4/1 aufgeteilt. Ab dem „Friedrich-Flender-Platz“ bis zum „Stockweg“ muss die Restfläche nur gefräst und eine neue Decke aufgebracht werden. Die Arbeiten werden von der Firma Straßen- und Tiefbau Kirchhundem ausgeführt. Über den städtischen Anteil wurde eine Kostenübernahmeerklärung mit dem ESi abgeschlossen.

5 Batterieweg/Känerbergstraße (Weidenau):

Die Asphaltbefestigung im „Batterieweg“ sollte ursprünglich zwischen „Kolpingstraße“ und „Försterstraße“ in Tragdeckschicht erneuert werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Nach Abstimmung mit den Versorgungsträgern stellte sich heraus, dass von SVB und ESi längerfristig ebenfalls Arbeiten in dem Bereich erforderlich sind. Die SVB haben ihre Leitungsverlegungen 2020 abgeschlossen. Der Entsorgungsbetrieb musste erst eine Kanalplanung aufstellen und Baugrunduntersuchungen durchführen. Der Mischwasserkanal wird in der „Känerbergstraße“ zwischen „Grobestraße“ und „Försterstraße“ sowie im „Batterieweg“ von der „Försterstraße“ bis ca. 30 m hinter die Einmündung „Kolpingstraße“ ausgewechselt. Außerdem muss der Kanal in der „Lützowstraße“ zwischen „Batterieweg“ und Hausnummer 11 saniert werden.

In diesem Zuge soll der Asphalt im „Batterieweg“ zwischen „Grobestraße“ und „Kolpingstraße“ sowie in dem Abschnitt „Lützowstraße“ 2-lagig erneuert werden. Der SVB-Graben aus 2020 und die Restflächen von der „Kolpingstraße“ in Richtung „Giersbergstraße“ können gefräst werden, so dass im Bereich der gesamten Kanalbaumaßnahme eine neue Asphaltbetondeckschicht entsteht. Die Herstellung der kompletten Oberflächen hat der ESi bereits ausgeschrieben, so dass die Stadt Siegen hier verpflichtend die Kosten für die Restflächen

übernehmen muss. Erfahrungsgemäß entfallen jedoch gemäß ZTV-A im Zuge der Bauausführung noch Oberflächenanteile auf den ESi. Deshalb werden die Kostenübernahmeerklärungen abschnittsweise nach Baufortschritt ausgestellt.

6 Im Neuenhof (Siegen):

„Im Neuenhof“ soll der Kanal zwischen den Häusern 20 und 32 sowie 34 und 56 ausgewechselt werden. Außerdem sind Neuverlegungen in dem Verbindungsweg zwischen „Bürbacher Weg“ und „Im Neuhof“ vorgesehen sowie auf Privatgrund bis zum „Brüderweg“.

Auch hier hat der Entsorgungsbetrieb in Abstimmung mit dem Straßenbau die Asphaltwiederherstellung im Bereich des Kanalbaus auf kompletter Fahrbahnbreite ausgeschrieben. Der ESi erhält über den städtischen Anteil eine Kostenübernahmeerklärung.

7 Bergstraße (Geisweid):

In der „Bergstraße“ wird der Kanal zwischen „Geisweider Straße“ und „Hebbelstraße“ auf etwa 680 m Länge erneuert. Es werden große Nennweiten zwischen DN 600 und DN 800 verlegt und die alten Kanalhaltungen verdämmt. Die Baumaßnahme läuft bereits mit der Firma Straßen- und Tiefbau Kirchhunden.

Auch hier soll abschnittsweise eine Beteiligung des Straßenbaus erfolgen. Im unteren Bereich können die Restflächen voraussichtlich gefräst werden, im oberen Teil ist eine 2-lagige Asphalterneuerung sinnvoll.

8 Hermann-Klaas-Straße/Freystraße:

Die Baumaßnahme „Hermann-Klaas-Straße“/„Freystraße“ wurde vom ESi jährlich schon seit 2018 angemeldet, ist aber bisher nicht zur Ausführung gekommen. Auch hier soll in Abhängigkeit von den Haushaltsmitteln eine ergänzende Oberflächenwiederherstellung in der „Hermann-Klaas-Straße“ zwischen „Leimbachstraße“ und „Freystraße“ erfolgen sowie auf der gesamten Länge der „Freystraße“.

10 Memeler Straße:

2021 wurden die Kanalbauarbeiten in der „Heidenbergstraße“ bis zur Achenbacher Straße abgeschlossen und die Oberflächen bis zur Einfahrt Edeka hergestellt. Um den Kanal hinter den Häusern „Memeler Straße“ anbinden zu können, muss die „Achenbacher Straße“ gekreuzt werden. Außerdem wird die Längsverlegung über die „Achenbacher Straße“, „Am Witschert“ und durch die „Memeler Straße“ fortgeführt. In der „Memeler Straße“ ist im Zuge des Kanalbaus eine Erneuerung der Asphaltflächen in der Fahrbahn in Tragdeckschicht vorgesehen.

11 Abendröthe (aus 2020)

Die Kanalbaumaßnahme Abendröthe wurde vom ESi das erste Mal für das Jahr 2017 angemeldet. Im Dezember 2021 hat nun die Unternehmereinweisung stattgefunden. Die Bauarbeiten werden von der Firma Hundhausen unter Vollsperrung ausgeführt. Die Fahrbahn Abendröthe weist auf der gesamten Länge sowohl im Fahrbahnkörper als auch im Bereich der Randanlagen massive bauliche Schäden auf.

Ein Vollausbau der Kreisstraße mit Fördermitteln war nicht möglich, die Zuschussmöglichkeit wurde überprüft.

Da die Firma Hundhausen die Oberflächenbefestigung direkt komplett aufnehmen möchte und so während der Bauausführung keine Restbreitenregelungen etc. nach ZTV-A Anwendung finden, wurden die verbleibenden Restflächen sowie die Erneuerung der Flussbahn zwischen dem ESi und der Stadt Siegen aufgeteilt (50/50) und dem ESi eine Kostenübernahmeerklärung zur 2-lagigen Erneuerung der „Abendröthe“ zwischen der alten „Birlenbacher Straße“ und Hausnummer 21 erteilt. Die Summe des städtischen Anteils für die Erneuerung der Fahrbahn auf 300 m Länge beläuft sich auf brutto 52.866,75 €. Der Auftrag enthält auch die Erneuerung von 320 m Bordstein. Günstiger lassen sich keine Fahrbahnen sanieren.

Abteilung Straße und Verkehr (Tabelle 2):

Die Abteilung Straße und Verkehr möchte in diesem Jahr einige Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen durchführen.

Neubaumaßnahmen:

1-1	Kohlenbergstraße (Buchen)	→	Neubau des Gehweges im Anschluss an die Leitungsverlegungen der SVB; Gemeinsame Ausschreibung mit den SVB
1-2	Rijnsburger Straße (Geisweid)	→	Umbau der Straße im Zuge des Neubaus EKZ; Restarbeiten
1-3	Schleifmühlchen (Siegen)	→	Fertigstellung der Ausführungsplanung Neubau Kreisel und Baubeginn
1-4	Eiserfelder Straße, 2. BA (Eiserfeld)	→	Straßenneubau vom Kreisel des Landesbetriebes Eisenhutstraße bis zum Bahnhof Eiserfeld

Maßnahmen Ingenieurbau:

2-1	Koblenzer Straße, BW 3001 (Siegen)	→	Bau des neuen Brückenbauwerks über die Weiß
2-2	Eisenhüttenstraße, BW 3044 (Kaan-Marienborn)	→	Sanierung des Brückenbauwerks
2-3	An der Alche (Siegen)	→	Neubau einer Stützmauer

Rad- und Fußverkehrsmaßnahmen:

3-1	Rad- und Gehweg Heeserstraße, Siegufer (Siegen)	→	Ausbau des Rad-/Gehweges entlang der Sieg (im Zuge der ESi-Maßnahme)
-----	---	---	--

3-2	Rad- und Gehweg Leimbachtal (Siegen)	→ Neubau eines Rad-/Gehweges hinter dem Leimbachstadion bis Am Schieferberg; Fahrradschutzstreifen Am Schieferberg, Uhlandstraße bis In der Winchenbach
3-3	Rad- und Gehweg Hainer Hütte/ Am Jähen Hain (Siegen)	→ Neubau eines Rad-/Gehweges von Hainer Hütte bis Am Jähen Hain
3-4	2 FGÜ Marburger Straße und Marburger Tor (Siegen)	→ barrierefreier Ausbau
3-5	FGÜ Obere Dorfstraße (Bürbach)	→ barrierefreier Ausbau

Maßnahmen ÖPNV:

4-1	Haltestelle Koblenzer Straße, FR Kölner Tor (Siegen)	→ barrierefreier Ausbau der Haltestelle Fahrtrichtung Kölner Tor, Umgestaltung der Koblenzer Straße zwischen Koch's Ecke und Obergraben
-----	--	---

Maßnahmen Lichtsignalanlagen:

5-1	LSA 080 Geisweider Straße/ Marktstraße/Obere Kaiserstraße (Geisweid)	→ Aufstellen neuer Signalmasten, Einrichten eines neuen Signalgebers und einer neuen Steuerung,
5-2	LSA 061 Geisweider Straße/ Sohlbacher Straße (Geisweid)	→ Aufstellen neuer Signalmasten, Einrichten eines neuen Signalgebers und einer neuen Steuerung
5-3	LSA 060 Geisweider Straße/ Birlenbacher Straße (Geisweid)	→ Aufstellen neuer Signalmasten, Einrichten eines neuen Signalgebers und einer neuen Steuerung
5-4	LSA 126 Weidenauer Straße/ Zum Wildgehege (Weidenau)	→ Aufstellen neuer Signalmasten, Einrichten eines neuen Signalgebers und einer neuen Steuerung
5-5	Spurtafel Sandstraße/ Heeserstraße (Siegen)	→ Errichtung einer neuen Spurtafel; Neubau Mast mit Fundament
5-6	LSA 011 Koblenzer Straße/ Obergraben (Siegen)	→ Erneuerung Signalmast inklusive Fundament, Fahrtrichtung Weidenau, Höhe Haus Nr. 3

5-7	Parkleitsystem Standort D 36 Höhe Hagener Straße 35 (Siegen)	→ Rückbau Mast und Fundament
5-8	Parkleitsystem Standort D 38 Sandstraße (Siegen)	→ Neubau Mast, Fundament und Kabelgraben

Ausblick Straßenneubau 2023/2024:

6-1	Achenbacher Straße L 533 (Siegen)	→ grundhafte Erneuerung zwischen den Einmündungen Papierfabrik und Ziegenbergstraße
6-2	An der Alche (Siegen)	→ Neubau Radweg hinter der Bebauung
6-3	Maccostraße (Niederschelden)	→ Fertigstellung der Anbindung zum Gewerbegebiet
6-4	Siegener Straße (Gosenbach)	→ Ausbau; Zuschussantrag gestellt
6-5	Breslauer Straße (Siegen)	→ Erschließung Baugebiet, abhängig von Offenlegung des B-Plans
6-6	Martinshardt II (Siegen)	→ Erschließung Gewerbegebiet, Offenlegung des B-Plans 2022
6-7	Haardtstraße (Weidenau)	→ Planung 2022
6-8	Ludwig-Kenter-Straße (Geisweid)	→ Neubau der Straße und Stützmauern frühestens 2024
6-9	Im Samelsfeld, Teilstück Achenbacher Furt (Siegen)	→ Ausbau der Straße frühestens 2024
6-10	Ziegeleistraße/Elsa-Brandström-Straße (Geisweid)	→ Neubau Fußweg im Zuge des Kanalbaus frühestens 2023
6-11	Hubacher Weg (Siegen)	→ Ersatzneubau Brückenbauwerk 3071
6-12	Siegauen (Niederschelden)	→ Neubau Radweg IV. BA, Planung 2022

6-13	Langenholdinghausen nach Oberholzklaus (außerorts)	→ Ausbau überörtlicher Radweg, Planung 2022
6-14	Freiengründer Straße/Wiedthalstraße (Eiserfeld)	→ Neubau Fußgängerüberweg
6-15	Hainer Hütte (Siegen)	→ Neubau Kreisverkehr inklusive Brückenbauwerk, Planung 2022
6-16	Berliner Straße (Siegen)	→ Neubau Brückenbauwerk 3007, frühestens 2024
6-17	Dr.-Ernst-Straße (Siegen)	→ Neubau der Stützmauer von Sankt-Johann-Straße bis Fürst-Bülow-Straße, frühestens 2024
6-18	Trupbacher Straße (Trupbach)	→ Planungsbeginn 2022
6-19	Haltestelle Emilienstraße (Siegen)	→ Erneuerung der Haltestelle Fahrtrichtung Weidenau frühestens 2023
6-20	Herrengarten/Fürst-Johann-Moritz-Straße (Siegen)	→ Anlegen eines Parks/einer Grünanlage 2023/2024, Abriss hat begonnen
6-22	ZOB Geisweid (Geisweid)	→ Neubau Busbahnhof frühestens 2023
6-23	Zum Pocheweiher (Niederschelden)	→ Errichten einer Ausweichbucht, Planung 2022
6-24	Brückenbauwerk 3066 Seelbacher Weg (Trupbach)	→ Erneuerung des Brückenbauwerks frühestens 2023

Straßenunterhaltung:

7-1	Batterieweg (Weidenau)	→ Sanierung der Asphaltbefestigung zwischen Kolpingstraße und Grobestraße sowie in der Lützwowstraße bis Haus 11 im Zuge der Kanalbaumaßnahme des ESI
-----	------------------------	---

7-2	Höllenwaldstraße (Niederschelden)	→ Geplante Deckensanierung zwischen Rundturnhalle und Bogenstraße, im Kreuzungsbereich Bogenstraße 2-lagige Erneuerung der Asphaltbefestigung erforderlich
7-3	Oranienstraße (Weidenau)	→ Erneuerung des Pflasterbelages in Ecoprec auf der gesamten Länge im Anschluss an die Bauarbeiten für das Haus der Musik
7-4	Rosterstraße K14 (Siegen)	→ Sanierung der Fahrbahndecke zwischen Peter-Paul-Rubens Gymnasium und Hermann-Klaas-Straße in den Osterferien 2022
7-5	Schultestraße (Weidenau)	→ Deckensanierung zwischen Am Johannesseifen und Talstraße (ggf. Stockweg)

Ausblick Straßenunterhaltung 2023:

7-6	Achenbacher Straße (Siegen)	→ Deckensanierung zwischen Haubergstraße und OD Richtung Gosenbach
7-7	Biedenkopf Straße (Siegen)	→ Deckensanierung auf der kompletten Länge
7-8	Birlenbacher Straße (Geisweid)	→ Deckensanierung zwischen Haus 37 (ggf. ab dem ehemaligen TZ-Gebäude) bis Grenze Geisweid/Birlenbach
7-9	Seelbacher Weg (Trupbach)	→ Austausch der Asphaltbefestigung in Tragdeckschicht zwischen Trupbacher Straße und Radweg

Alle Baumaßnahmen des Straßenbaus werden mit den Versorgungsträgern und dem ESi abgestimmt und koordiniert durchgeführt. Eine detailliertere Auskunft gibt die Excel-Tabelle zum Jahresbauprogramm.

SVB (Tabelle 3):

Die Siegener Versorgungsbetriebe planen 24 Auswechslungen und Neuverlegungen in diesem Jahr im Stadtgebiet Siegen. Die laufenden Nummern der folgenden Tabelle entsprechen den Nummern der Anmeldungen aus dem Bauprogramm der SVB.

25	Kohlenbergstraße/Am Wiesenhang (Buchen)	→ Erneuerung der Wasserhauptleitung, im Anschluss Neubau des Gehweges Kohlenbergstraße, gemeinsame Maßnahme SVB/Straßenbau
14	Hasenweg/Ziegeleistraße (Geisweid)	→ Verlegung von Gas und Wasser im Hasenweg, Erneuerung 35 m Wasserleitung in der Ziegeleistraße
11	Am Sammetshain (Geisweid)	→ Erneuerung von 185 m Gas und Wasser), Hausanschlüsse werden nicht in offener Bauweise saniert (neue Fahrbahndecke 2021)
12	Gottfried-Keller-Straße (Geisweid)	→ Verlegung von Gas und Wasser auf 360 m Länge; Straße noch nicht ausgebaut, keine Beteiligung
13	Krauseburg (Geisweid)	→ Verlegung von Gas und Wasser,
56	Viktoriastraße (Geisweid)	→ Verlegung von Gas und Wasser auf 105 m Länge
15	Am Schmiedeberg (Gosenbach)	→ Verlegung von Gas und Wasser, ist geplant, 2 x 63 PE durch alte Wasserleitung zu bersten
16	Buschelder Weg (Oberschelden)	→ Verlegung von Gas und Wasser in dem Verbindungsweg Ende Buschelder Weg zur Heinrich-Hebel-Straße
35	Vor der Hohler (Oberschelden)	→ Leitungsverlegung von der Feuerwehr Oberschelder Straße bis Vor der Hohler 25-29
55	Effertsufer (Siegen)	→ Verlegung von 325 m Wasser und Gas im Gehweg
18	HB Häusling/Melanchthonstraße (Siegen)	→ Verlegung einer Wasserleitung durch die Waldfläche zum Hochbehälter, zwei Kopflöcher in der Melanchthonstraße
17	Spandauer Straße/St.-Johann-Straße (Siegen)	→ Erneuerung 65 m Gashauptleitung im Einmündungsbereich Spandauer Straße/St.-Johann-Straße
36	Eiserfelder Straße 110-170	→ Fortführung der Baumaßnahme in Hö-

	(Siegen)	he der Firma Flender
19	Löhrstraße/Markt (Siegen)	→ Auswechslung von Gas und Wasser (zum Teil drei Leitungen parallel) von Flurenwende bis Am Klubb, Trasse Löhrstraße im Parkstreifen, Trasse Markt größtenteils im Gehweg, nur im Bereich Apotheke/9Bar in der Fahrbahn
21	Friedrich-Ebert-Straße (Siegen)	→ Verlegung von Gas und Wasser auf 215 m Länge
22	In der Großenbach (Siegen)	→ 75 m Gashauptleitung
57	Koblenzer Straße (Siegen)	→ Verlegung von 50 m Gas und Wasser, Umlegung im Zuge des Neubaus vom Brückenbauwerk über die Weiß
29	Wickersbacher Weg (Trupbach)	→ 70 m Wasserhauptleitung
23	Gerhart-Hauptmann-Weg (Weidenau)	→ 365 m Wasserhauptleitung
24	Grube Neue Haardt (Weidenau)	→ 230 m Wasserhauptleitung voraussichtlich im Berstlining
26	Siegstraße (Weidenau)	→ Leitungsverlegung zwischen Gärtnerstraße und Stockweg im Gehweg
38	Waldhausstraße (Weidenau)	→ Verlegung von 220 m Wasser und Gas im nördlichen Gehweg
54	Schultestraße (Weidenau)	→ Erneuerung von Wasser und Gas zwischen Am Johannenseifen und Haus 23 voraussichtlich im Gehweg
27	Oberstraße (Weidenau)	→ Verlegung von 215 m Wasser und Gas im westlichen Gehweg

Im Zuge der Bauarbeiten der SVB sollen die Restflächen der beanspruchten Gehwege möglichst saniert oder Teilabschnitte komplett erneuert werden.

Es ist vorgesehen, einen neuen Gehweg in der „Kohlenbergstraße“ anzulegen und die Gehwege im Bereich der Leitungsverlegungen der SVB mit Univerbund neu zu pflastern.

Voraussetzung ist, dass finanzielle Mittel bereitstehen.

Im „Hasenweg“, ist ein Austausch der Oberflächenbefestigung in Tragdeckschicht sowie die punktuelle Erneuerung der defekten Randanlagen vorgesehen.

In der Löhrstraße soll die für die Leitungsverlegungen erforderliche Vollsperrung genutzt werden, um die Fahrbahndecke auf kompletter Breite neu herzustellen.

Beträgt der Straßenbauanteil bei gemeinsamen Maßnahmen mit den SVB ≤ 30.000 Euro netto, können die Leistungen freihändig über die Siegener Versorgungsbetriebe an ihren Jahresunternehmer vergeben werden.

Aktuell arbeiten noch die gleichen fünf Jahresunternehmer zu leicht unterschiedlichen Preisen für die Siegener Versorgungsbetriebe wie im letzten Jahr. Das sind die Firmen K. & A. Müller aus Netphen, DIMA-Bau aus Neunkirchen, Kappenstein aus Friesenhagen sowie STW (Franz Dirk Zarmutek Straßen- und Tiefbau) und Karo-Bau aus Siegen. Diese Unternehmen besitzen einen 5-Jahresvertrag, dessen Einheitspreise jeweils zum 01.04. eines Jahres analog zum Baupreisindex angepasst werden.

Im Leistungsverzeichnis der SVB sind entsprechende Straßenbaupositionen berücksichtigt. Nach einem gemeinsamen Aufmaß von Koordinierungsstelle und SVB werden die jeweiligen Mengen bei den SVB intern kontiert.

Gemeinsame Baumaßnahmen, die einen Straßenbauanteil > 30.000 Euro netto erreichen, werden im Rahmen einer gemeinsamen öffentlichen Ausschreibung dem Wettbewerb zugeführt.

Nach einem gemeinsamen Aufmaß von Koordinierungsstelle und SVB werden auch bei der öffentlichen Ausschreibung die Mengen bei den SVB intern unterschiedlich kontiert und die Massen von den SVB und dem Straßenbau in einem gemeinsamen Leistungsverzeichnis für die öffentliche Ausschreibung berücksichtigt.

Submission, Unternehmerverhandlungen und die Erteilung des Gesamtauftrages erfolgen durch die SVB.

Die Stadt Siegen schließt mit den SVB für alle Beteiligungsmaßnahmen eine Kostenübernahmeerklärung ab.

Die Abrechnung erfolgt ebenfalls über ein Gesamtaufmaß und eine anschließende Kontierung der Mengen im TeamBau-Programm der SVB.

Eine Auftragsabwicklung über die Siegener Versorgungsbetriebe bietet den Vorteil, dass auch die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen durch die SVB übernommen wird.

Außerdem erhält die Stadt Siegen bei Baumaßnahmen, die mit dem Jahresunternehmer durchgeführt werden, die Preise aus der Jahresausschreibung und muss nicht mit dem Unternehmer der Siegener Versorgungsbetriebe verhandeln.

Die SVB berechnen bei den Beteiligungsmaßnahmen für ihren Aufwand Regiekosten in Höhe von 4 % der Baukosten.

Westnetz Strom (Tabelle 4):

Westnetz hat nur einige Bauvorhaben im Niederspannungs-/Mittelspannungsbereich geplant.

1	Dachsweg/Fuchsweg (Geisweid)	→ Kabelverlegung in beiden Straßen auf kompletter Länge, in Abstimmung mit den SVB ggf. erst in 2023 als gemeinsame Maßnahme
2	Effertsufer (Siegen)	→ Verlegung von 400 m 10 kV-Kabel und 200 m Niederspannungskabel i. Z. der Bauarbeiten der SVB zwischen den Häusern 59 und 105, Erneuerung von 20 Hauanschlüssen
3	Königstraße/Station Molkerei (Geisweid)	→ umfangreiche Kabelverlegung in der Birlenbacher Straße, Geisweider Straße, Fröbelstraße und Königstraße
4	Siegstraße/Austraße (Weidenau)	→ eventuell Mitverlegung von 10 kV in der Siegstraße zwischen Gärtnerstraße und Stockweg, geplante Verlegung neuer Niederspannungskabel im westlichen Gehweg der Austraße zwischen Schmiedestraße und Gärtnerstraße sowie Erneuerung der Hauanschlüsse zu den Häusern auf der gegenüberliegenden Seite

Wasserverband (Tabelle 5):

Der Wasserverband wird 2022 die Baumaßnahme aus 2021 in der Siegstraße fortsetzen.

1	Schlosserstraße, Gärtnerstraße, Siegstraße (Weidenau)	→ Erneuerung der Transportleitung von der Schlosserstraße über die Gärtnerstraße, Siegstraße bis zum Stockweg, gemeinsame Maßnahme mit ESi und dem Straßenbau der Stadt Siegen
---	---	--

Die Leitungsverlegungen in der „Schlosserstraße“ und „Gärtnerstraße“ wurden im Dezember abgeschlossen. In diesen beiden Straßen muss bei entsprechender Witterung nur noch die letzte Fahrbahndecke aufgebracht werden.

Es handelt sich um eine gemeinsame Baumaßnahme des Wasserverbandes mit dem ESi und dem Straßenbau. 2022 werden zuerst die Bauarbeiten für den ESi und die Stadt Siegen in der „Austraße“ fortgesetzt, bevor mit den Leitungsverlegungen in der „Siegstraße“ begonnen wird.

Die Oberflächenbefestigung in der „Austraße“ wird zwischen „Engsbachstraße“ und „Albertstraße“ in Tragdeckschicht erneuert, die Decke zwischen „Albertstraße“ und „Gärtnerstraße“ muss nur gefräst werden. In diesen Abschnitten finden keine Leitungsverlegungen statt. Von der „Gärtnerstraße“ in Richtung „Stockweg“ verlegt der ESi auf ca. 90 m Länge einen neuen Kanal. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch die Restflächen außerhalb des Kanalgrabens saniert. Im Bereich der vorhandenen Trasse von Westnetz Gas muss der Asphalt nur gefräst werden.

In der „Siegstraße“ soll der Asphalt zwischen HTS und „Friedrich-Flender-Platz“ 3-lagig erneuert werden. Die Kosten für den Abschnitt zwischen HTS und „Auf den Hütten“ übernimmt die Stadt Siegen allein, da in diesem Abschnitt keine Versorgungsträger arbeiten. Von „Auf den Hütten“/„Gärtnerstraße“ bis „Friedrich-Flender-Platz“ ist der Wasserverband betroffen. Ab „Friedrich-Flender-Platz“ bis zum „Stockweg“ verlegen Wasserverband und ESi neue Leitungen. Hier soll die verbleibende Asphaltfläche gefräst und eine neue Asphaltbetondecke aufgebracht werden. Ggf. muss auch die Binderschicht erneuert werden.

SVB und Westnetz wollen mit der ausführenden Firma Straßen- und Tiefbau Kirchhundem verhandeln und im Zuge der Vollsperrung der „Siegstraße“ möglichst ihre Leitungsverlegungen im Gehweg zwischen „Gärtnerstraße“ und „Stockweg“ durchführen.

Bei allen Beteiligungsmaßnahmen ist die Abteilung Straße und Verkehr auf eine unbürokratische Abwicklung der Verfahrensabläufe angewiesen, um gelegentlich auch mal eine kurzfristige und unkonventionelle Durchführung zu ermöglichen. Beteiligt sich die Stadt an der Baumaßnahme eines Versorgungsträgers, ist es am günstigsten, den Beteiligungsumfang erst kurz vor der Oberflächenwiederherstellung festzulegen, da durch die Anwendung der ZTV-A noch größere Flächen als der Leitungsgraben mit Rückschnitt und zahlreiche Randanlagen auf den Versorger bzw. ESi entfallen. Sind mehrere Versorgungsträger beteiligt, können entstandene Schäden nicht einem einzelnen Verursacher zugeordnet werden. Unabhängig davon bleiben Beteiligungsmaßnahmen die kostengünstigste Möglichkeit für die Stadt Siegen und alle Anlieger, Straßen und Gehwege instand zu setzen.

Veranstaltungen (Tabelle 6):

Es besteht die Hoffnung, dass die Covid-19-Einschränkungen bald überstanden sind, so dass verschiedene Veranstaltungen für das Jahr 2022 angemeldet wurden. Allerdings sind nur wenige konkrete Termine bekannt:

Termin	Name der Veranstaltung	Veranstaltungsort
29.04.-01.05.2022 Ausweichtermin: 23.05.-25.09.2022	Street Food & Music-Festival	Siegbrücke
01.05.2022	Heraus zum Roten 1. Mai	Kornmarkt
	Frühlingsfest	Siegerlandzentrum/Poststraße

	Tag der Technik	Siegbrücke, Scheinerplatz, Brüder-Busch-Straße, Oberstadtbrücke
	Tag der Begegnung	Scheinerplatz
	125 Jahre DRK-Kreisverband	Innenstadt
	Sunset Tunes vol. 3	Unteres Schloss
	125+2 Jahre Motor-Omnibus	Bismarckplatz, Poststraße, Bismarckstraße
	36. Freundschaftsfest	Parkanlage Oberes Schloss
	Fest der Dörfer (25 Jahre Heimatbund Siegerland- Wittgenstein e. V.)	rund um das Kreishaus
	Tag der Einsatzkräfte	Sandstraße, Kölner Tor
07.06.-12.06.2022	Mit Jesus zu neuen Ufern	Siegbrücke, Scheinerplatz
18.06.2022	Ökumenischer Kirchentag	Bahnhofstraße, Scheinerplatz, Brüder-Busch-Straße
22.06.2022	Schüler- und Firmenlauf	Weidenau/Siegen
24.06.-26.06.2022	Nacht der 1.000 Lichter	Brüder-Busch-Straße/ Siegufer- stufen, Oberstadtbrücke, Kölner Tor, Kölner Straße, Unteres Schloss, Markt, Kornmarkt, Fissmeranlage, Neumarkt, Burgstraße, Parkplatz Hasengarten, Schlosspark
	Kindersommerfest	Siegerlandzentrum/Poststraße
03.07.2022	SiegtalPur	Innenstadt, HTS, Eiserfeld
14.07.-17.07.2022	Siegen karibisch	Siegbrücke, Scheinerplatz, Bahnhofstraße
	Open Air Kino	Schlosspark (Brunnenwiese/ Schlossinnenhof)
	God Is Good (gig)	Erfahrungsfeld „SCHÖNUNDGUT“

	MittwochSIn	Unteres Schloss
02.07.-27.08.2022 (samstags)	Saturday Night Fever	Unteres Schloss
06.08.2022 ??? (Ende Sommerferien)	Ehrenamtsmesse	rund um das Kreishaus
20.08.2022	BlueStock-Festival	Erfahrungsfeld „SCHÖNUNDGUT“
	Feldfunk-Festival	Erfahrungsfeld „SCHÖNUNDGUT“
26.08.-28.08.2022	Stadtfest	Bahnhofstraße, Scheinerplatz, Brüder-Busch-Straße, Siegbrücke, Oberstadtbrücke, Kölner Tor (Obergraben bis Sandstraße) Reichwalds Ecke, Kölner Straße, Schlossplatz, Kornmarkt, Marktplatz
	125 Jahre DRK OV Siegen-Nord	Siegen-Weidenau
	Altstadtfest	Altstadt, Pfarrer-Ochse-Platz
	Women's Run	SiegArena
	Oktoberfest am Leimbachstadion	Platz unterhalb vom Leimbachstadion
	Bürgerfest Geisweid	Geisweid
	Kulturelle Vielfalt Afrikas	Kornmarkt
	Herbstkirmes Geisweid	Sparkassenvorplatz
	Herbstkirmes Weidenau	Bismarckplatz
	Weihnachtsmarkt Siegen	Unteres Schloss/Fißmer- Anlage/Kölner Straße/Kölner Tor, ggf. Bahnhofstraße/ Siegbrücke/Scheinerplatz

Glasfaserverlegung Kreis Siegen-Wittgenstein/Greenfiber:

Ab Frühjahr 2022 bis Ende 2024 sollen im Zuge einer Bundesförderung 170 km Glasfaserkabel (Fiber To The Building) im Stadtgebiet verlegt werden. Es ist vorgesehen, 1165 Gewerbebetriebe und knapp 700 Privathaushalte an dieses neue Netz anzuschließen sowie zahlreiche Multifunktionsgehäuse und Verteilerschränke aufzustellen, die ebenfalls angeschlossen werden müssen. Wann welcher Abschnitt durchgeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Sobald der Förderbescheid vorliegt, werden bei 4/1 Unmengen von Anträgen auf Zustimmung nach TKG eingehen, die schnellstmöglich bearbeitet werden müssen, damit die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen können.

Die Ausschreibung des Kreises hat die Firma Greenfiber gewonnen.

Die Firma LAN Consult Hamburg wurde von Greenfiber mit den Planungsleistungen beauftragt und erstellt die Genehmigungsplanung. Sie hat im November 2021 den geplanten Glasfaserausbau vorgestellt.

Bisher liegen nur ein Stadtplan als PDF-Datei vor, in dem die betroffenen Straßen rot markiert sind und eine KML-Datei, die mit Google Earth geöffnet werden kann.

In den Unterlagen hat LAN Consult mittig in der Fahrbahn die Trasse eingetragen und bittet nun die Koordinierungsstelle, zu jeder Straße einen Kommentar einzutragen, auf welcher Straßenseite und in welcher Tiefenlage die Kabel auszulegen sind.

Das sind grundsätzliche Planungsleistungen, die von der Koordinierungsstelle nicht erbracht werden können.

Bei einer ersten Überprüfung der Unterlagen ist aufgefallen, dass in diversen Straßen mit neuen Fahrbahnen/Fahrbahndecken oder in neu hergestellten Gehwegen Glasfaserkabel verlegt und die Fahrbahnen mit zahlreichen Hausanschlüssen gekreuzt werden sollen, z. B. auch auf der gesamten Länge der neu hergestellten Siegstraße in Weidenau.

Für all diese neu hergestellten Straßen wurden im Vorfeld umfangreiche Koordinierungsgespräche geführt und die Baumaßnahmen in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsträgern durchgeführt.

Über ein Schreiben vom Büro Bürgermeister an den Kreis soll Klarheit darüber geschaffen werden, welche Leistungen konkret vom Kreis beauftragt wurden. Inwieweit die Aufbrüche in den nagelneuen Fahrbahnen auf ein Minimum beschränkt werden können, wird die Koordinierungsstelle prüfen, sobald aussagekräftige Planunterlagen vorliegen.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit Ergebnisplan	Kostenträger/ Investitionscode 12020100 Sachkonto 5216010
--	---	-------------------------------	---	---

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz <div style="height: 80px;"></div>			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) <div style="height: 100px;"></div>			

i. V.

gez.

Schumann
Statbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.