- 253 m² Wassergebundene Wegedecke
- 220 m² Printbeton- Plattenbelag 'Bühne' mit 25m² Lichtbetonplatten
- 120 m² Terrazzoasphalt 'Tanzfläche'
- 1347 m² Rasen
- 91 m² Stauden und 10 Stück Feigen
- 368 m² Natursteinpflaster Passéverband, Kopfstein auf Betonfundament
- 2614 m² Natursteinpflaster Passéverband, Kleinstein
- 173 lfm Muldenrinne aus Kleinsteinpflaster
- 400 lfm Blindenleitstreifen 15cm
- 233 lfm Betonsitzmauer
- 64 lfm Betonsitzmauer mit Holzauflage
- 4 Stück Spielskulpturen
- 1 Stück Wassertisch
- 8 Stück Drehbare Holz- Relaxliegen
- 1 Stück Multifunktionsmast (Sound/ Licht/ WLAN)
- Laternenmast 1 Stück Typ1, 8 Stück Typ2, 3 Stück Typ 3
- 12 Stück Papierkörbe
- 18 Stück Fahrradbügel
- 2 Stück Citybänke

Maßstab 1:200

| Änderungsindex | Datum | Erläuterung | Name |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |

Projekt

# HERRENGARTEN SIEGEN

Auftraggeber

Universitätsstadt Siegen
Markt 2
57072 Siegen

SIEGEN PULSIERT

Planung

Rehwaldt Landschaftsarchitekten
Bautzener Str. 133 01099 Dresden
Tel: 0351-8119699

Projektbüro

Rehwaldt Landschaftsarchitekten
Joseph Haydn Str. 1 10557 Berlin
Tel: 030-39885802

Planinhalt

## Entwurf_Lageplan

Leistungsphase: 3

Bauberesich/Fachlos:



| | |
|---|---|
| Projektleiter | KS |
| Bearbeiter | KS |
| Gezeichnet | KS/ CK |
| Blattgröße | A1 |
| Geprüft Planung | |
| Geprüft Bauherr | |
| Datum | 15.12.2020 |
| Maßstab | 1:200 |
| Plannr. | LP3_L1 |