Hüttental Stele

Fraxinus ornus "Obelisk"
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Bodendecker- und Staudenpflanzen:
Rijnsburger Str.
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm
6 St./m²

3x Quercus robur "Fastigiata Koster"
Hochstamm , 5x verpflanzt mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Bodendecker- und Staudenpflanzen(Fußgängerweg):
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm,6 St./m²
Carex morrowii "Variegata"
mit Topfballen P9, 6 St./m²
Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"
in 5l Container, ca. 22 St.

2x Quercus robur "Fastigiata Koster"
Hochstamm , 5x verpflanzt mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Gründachfläche
Extensive Dachbegrünung

5x Fraxinus ornus "Obelisk"
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Bodendecker- und Staudenpflanz
Geisweider Str.
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm,6 St./m²

Quercus robur "Fastigiata Koster"
Hochstamm , 5x verpflanzt mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Bodendecker- und Staudenpflanzen (Parkplatz REWE):
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm,6 St./m²
Carex morrowii "Variegata"
mit Topfballen P9, 6 St./m²
Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"
in 5l Container, ca. 16 St.

Bodendecker- und Staudenpflanzen (Parkplatz Rathaus):
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm,6 St./m²
Carex morrowii "Variegata"
mit Topfballen P9, 6 St./m²
Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"
in 5l Container, ca. 18 St.

3x Magnolia cobus
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

3x Magnolia cobus
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

3x Carpinus betulus
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Bodendecker- und Staudenpflanzen:
Geisweider Str.
Lonicera nitida "Maigrün"
mit Topfballen, 20-30 cm,6 St./m²

3x Liquidambar styraciflua
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

2x Carpinus betulus
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Liquidambar styraciflua
Hochstamm , 5x verpflanzt
mit Drahtballen
Stammumfang 20-25 cm

3x Quercus robur "Fastigiata Koster"
Hochstamm , 5x verpflanzt mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Quercus robur "Fastigiata Koster"
Hochstamm , 5x verpflanzt mit Drahtballen
Stammumfang 16-18 cm

Geisweider Straße

Radweg neu

1144 1146 1408 1039 589

1 Pflanzliste Fußgängerzone:

5 St.	Querbus robur "Fastigiata Koster"
ca.85 m²	Bodendecker-und Staudenpflanzung

2 Pflanzliste Parkplatz Rathaus:

3 St.	Quercus robur "Fastigiata Koster"
2 St.	Carpinus betulus
1 St.	Liquidambar styraciflua
ca. 287 m²	Bodendecker- und Staudenpflanzung

3 Pflanzliste Geisweider Str.:

3 St.	Liquidambar styraciflua "Paarl"
5 St.	Fraxinus ornus "Obelisk"
ca. 104 m²	Bodendecker- und Staudenpflanzung

4 Pflanzliste Rijnsburger Str.:

5 St.	Fraxinus ornus "Obelisk"
ca. 52 m²	Bodendecker- und Staudenpflanzung

5 Pflanzliste REWE Parkplatz:

6 St.	Magnolia kobus
3 St.	Carpinus betulus
2 St.	Quercus robur "Fastigiata Koster"
ca. 250 m²	Bodendecker- und Staudenpflanzung

Liquidambar styraciflua

Quercus robur "Fastigiata Koster"

Carpinus betulus

Fraxinus ornus "Obelisk"

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

INDEX	DATUM	AENDERUNG	GEZ.	GEPR.

Objekt:

NEUBAU EINES
LEBENSMITTELVOLLSORTIMENTERS
Geisweider Straße 27
Flur: 6
Flurstück: 1055, 1139, 1140, 1149, 1155
Gemarkung: Geisweid
57078 Siegen

Bauherr:

Schoofs Immobilien Invest XV
GmbH & Co. KG
Egmontstraße 2b
47623 Kevelaer

Tel.: 02832/9721-0
Fax: 02832/70989

Inhalt: Begrünungsplan

Masstab:	1:200	gez.:	Dipl.-Ing. (FH) Tobias Waerder/MT
Datum:	19.02.2020	Proj.Nr.:	10745
Plan Nr.:	AF02-AA-007	PB Nr.:	487
Index:		Datum:	

DIPL.-ING. SCHOOFS PLANUNGS GmbH
EGMONTSTRASSE 2 b 47623 KEVELAER
TEL.: 02832-9721-0 FAX: 02832-70989

Lageplan_Begrünung